



INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 01/07/2021 17:43

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.017649/2021-69 - PE 63/2021 - REI

Assunto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COBERTURAS DO CAMPUS SÃO JOSÉ DO IFSC.

Item	Descrição	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
LOTE/GRUPO 1: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA - CAMPUS SÃO JOSÉ					
1	Carga e transporte de entulho e posterior a 10 km, onde a retirada estará a uma distancia de 50 m, com acesso fácil a cobertura de onde será retirado o material.	m³	10	102,33	1.023,30
2	Fornecimento e instalação de telhão de cumieira de fibrocimento 6 mm (largura 60 cm), com inclinação da cobertura de 20%, afixada com parafuso em madeira, local de fácil acesso, com fornecimento de ART para o serviço.	M	55	63,51	3.493,05
3	Fornecimento e instalação de telhas fibrocimento 6 mm com variação de comprimento de 1,00m a 2,00 m, com inclinação da cobertura de 20%, afixada com parafuso em madeira, local de fácil acesso, com fornecimento de ART para o serviço.	M2	286	45,21	12.930,06
4	Retirada da cobertura em telha francesa da Portaria, local de fácil acesso e altura de 3,00 m, com fornecimento de ART para o serviço.	M2	76	31,07	2.361,32
5	Retirada de telhas e telhões de fibrocimento 6 mm, com variação de comprimento de 1,00m a 2,00 m, com inclinação da cobertura de 20%, afixada com parafuso em madeira, local de fácil acesso, com fornecimento de ART para o serviço.	M2	230	7,85	1.805,50
6	Retirada e colocação das fitas do para-raios junto a cobertura, local de fácil acesso, com fornecimento de ART para o serviço.	M	200	5,50	1.100,00
7	Retirada, Fornecimento e instalação de calhas em alumínio com quatro descidas na cor branca, local de fácil acesso e altura de 3,00 m, com fornecimento de ART para o serviço.	M	44	63,32	2.786,08
8	Retirada, Fornecimento e instalação de manta asfáltica aluminizada 4 mm e aplicação primer para a colocação nas calhas, local de fácil acesso, com fornecimento de ART para o serviço.	M2	225	94,25	21.206,25
9	Retirada, Fornecimento e instalação de rufo em chapa de zinco 0,7 mm e de 50 cm largura, a ser afixado em paredes de tijolo avista, sobre cobertura de telha 6mm, local de fácil acesso, com fornecimento de ART para o serviço.	M	180	54,01	9.721,80
10	Revisão geral da estrutura de madeira com substituição de peças danificadas e colocação de peças de caibro de 6x10 cm, ripas de 4x2,5 cm de primeira qualidade do tipo angelim ou similar, para telha fibrocimento 6 mm, local de fácil acesso, com fornecimento de ART para o serviço.	M2	230	31,07	7.146,10
Valor Total do Lote/Grupo: R\$ 63.573,46					

Valor Total do Processo: R\$ 63.573,46