



INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
 EMITIDO EM 23/04/2015 11:54

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.005588/2015-40 - PE52/2015 - IFSC

Assunto: CERCAMENTO DO TERRENO DA CERFEAD SÃO JOSÉ

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
LOTE/GRUPO 1: Grupo 1 - Cercamento terreno CERFEAD					
1	CERCAS E PROTEÇÕES - Haste complementar para a cerca existente, a ser soldada na parte superior dos perfis metálicos existentes, para fixação do arame farpado.	M	251	11,84	2.971,84
2	CERCAS E PROTEÇÕES - Moirão de concreto 10x10x3,00m - estrutura complementar para a cerca, a ser instalada nos locais onde não existe perfil metálico da cerca existente no local.	UNIDADE	35	40,62	1.421,70
3	CERCAS E PROTEÇÕES - TERRENO 1 - Cerca externa em tela de arame galvanizado tipo "Motto" malha losangular 3" - fio 12, com 180cm de altura e 03 fiadas de arame farpado galvanizado tipo "Motto" classe 250.	M²	326	48,41	15.781,66
4	CERCAS E PROTEÇÕES - TERRENO 2 - Cerca externa em tela de arame galvanizado tipo "Motto" malha losangular 3" - fio 12, com 180cm de altura e 03 fiadas de arame farpado galvanizado tipo "Motto" classe 250.	M²	731	48,41	35.387,71
5	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E TRANSPORTE - Remoção de gradis remanescentes na cerca existente nos terrenos e transporte até 10 km em local a ser definido pela fiscalização do IFSC.	M²	630	6,13	3.861,90
6	LIMPEZAS E COMPLEMENTOS - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO - BASCULANTE 6 M3	m³	60	24,10	1.446,00
7	LIMPEZAS E COMPLEMENTOS - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA.	m³	60	11,37	682,20
8	LIMPEZAS E COMPLEMENTOS - TERRENO 1 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	4025	1,19	4.789,75
9	LIMPEZAS E COMPLEMENTOS - TERRENO 2 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	9582	1,19	11.402,58
Valor Total do Grupo: R\$ 77.745,34					

Valor Total do Processo: R\$ 77.745,34

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9051 | Copyright © 2005-2015 - UFRN - appserver2.srv2inst1